

Checklist voor parket-, PVC en laminaatvloeren en renovatie van vloeren

Gefeliciteerd met de aanschaf van uw vloer bij VDS Vloeren. Wij zijn CBW erkend. Leest u even de voorwaarden na op onze website.

Voordat uw vloer geplaatst wordt, zijn er nog een paar zaken waar u rekening mee moet houden om een perfect geplaatste vloer te krijgen én te houden. Hieronder vindt u daarvan een overzicht.

- ✓ Heeft u het juiste adres aan ons doorgegeven? Bij verhuizing hebben wij uiteraard uw nieuwe adresgegevens nodig!
- ✓ Als de vloer is opgeleverd en betaling is nog niet geschied, dan wordt er contant of via Pin betaald aan de vloerenlegger. Zorgt u ervoor dat u voldoende contant geld in huis heeft of dat u het daglimiet saldo heeft verhoogd.
- ✓ Wij egaliseren glad maar niet waterpas. LET OP INDIEN WIJ KOMEN EGALISEREN MOET DE VLOERVERWARMING UIT STAAN. OP EEN WARME VLOER DROOGT DE EGALINE TE SNEL IN.
- ✓ Er dient voldoende verlichting, elektriciteit, water en een werkend toilet aanwezig te zijn.
- ✓ Er moet een vaste trap aanwezig zijn indien wij op een verdieping plaatsen.
- ✓ Zorg voor afdoende verzekering alsmede afsluitbaarheid en gasdichtheid van het pand. De verantwoordelijkheid gaat namelijk bij levering (dus al voordat er gelegd is!) over op u.
- ✓ Laat de aannemer/projectontwikkelaar ook weten dat er een vlakheid nodig is, waarbij de afwijking op een rei van 2 meter maximaal 5 mm is. Is die niet aanwezig, dan kan meerwerk voor het uitvlakken nodig zijn.
- ✓ De verwarming moet werken zodat de lijm en afwerking goed kan drogen. Een minimum temperatuur van 15° C is noodzakelijk. Vraag voor systemen met vloerverwarming het opstookprotocol vloerverwarming bij uw installateur van de vloerverwarming.
- ✓ Indien u vloerverwarming laat infezen en u heeft verlijmd PVC vraag aan de installateur van de vloerverwarming of ze:
 - Dieper willen frezen
 - Dichtzetten van de leidingen: de leidingen dienen vastgezet te worden alvorens de gleuven dichtgezet worden
 - Indien men de gleuven dichtzet en ze smeren over de gehele vloer, draag er zorg voor dat de vloer is voorgestreeken anders hecht de onderlaag niet.
- ✓ Zorg ervoor dat de vloer leeg is. Dat wil zeggen dat er geen meubels op staan en dat vorige vloerbedekking en lijm-, kalk-, cement- en/of vuilresten en losse delen zijn verwijderd.
- ✓ Zorg dat u zelf aanwezig of bereikbaar bent voor onze parketleggers. Zo kan er in geval van twijfel overlegd worden. Dit geldt ook voor het opleveren van de vloer.
- ✓ Het is niet mogelijk om naast het leggen van de vloer tegelijkertijd ook nog andere werkzaamheden in de betreffende ruimte te laten plaatsvinden.

- ✓ Indien wij witte plinten plaatsen kunnen wij in overleg met u de bovenkant afkitten (indien de muren niet waterpas lopen) Wij bespreken dit tijdens het werk met u. Indien de ondergrond niet vlak is kunnen wij kieren aan de onderkant van de plinten niet vermijden.
- ✓ Vloeren die afgelakt moeten worden, mogen tussen het aanbrengen van de laklagen door niet betreden worden. Neem de droogtijd van de laatste laklaag in acht.
- ✓ Zorg altijd voor voldoende ventilatiemogelijkheden van de ruimte. Dit geldt niet alleen voor het moment van leggen, maar óók bijvoorbeeld tijdens uw vakantie als de vloer al lang ligt.
- ✓ Hout en kurk zijn natuurproducten. Uw levering kan qua kleur en structuur afwijken van getoonde monsters. De definitieve kleur van uw vloer zal na ca. 6 maanden zijn verschenen. PVC wordt getoond op monsterborden. Ook hier kan de kleur en structuur enigszins afwijken.
- ✓ Voor het behoud van uw vloer is het van groot belang dat u de relatieve luchtvochtigheid tussen 50 en 65% houdt.
- ✓ Kijk voor onderhoudsadviezen op de website van VDS Vloeren of vraag ernaar in onze showroom. Veel van onze vloeren hebben een anti-scratch laag. Dit betekent niet dat er geen krassen in uw vloer kunnen komen.
- ✓ Voor het behoud van uw vloer adviseren wij een goede droogloopmat en viltjes van scratchnomore.nl. Verder dient u de onderhoudsproducten te gebruiken zoals aangegeven op de website. Tevens adviseren wij de viltjes van scratch no more. Te bestellen via vds-vloeren.scratchnomore.nl (5 % korting)
- ✓ Onaangeboden en onbeschadigde pakken mogen bij ongelegde vloeren retour mits binnen 1 week na afname en indien dit vooraf is besproken. Plinten en profielen kunnen niet retour.
- ✓ Ongelegde vloeren worden pas besteld op het moment dat de betaling bij ons binnen is.
- ✓ Bij de koop van een te bestellen product geven wij een indicatie van de levertijd en plaatsingstijd. Houd bij het maken van een afspraak voor leggen van de vloer rekening met speling voor onvoorziene uitloop van werkzaamheden. Is uitloop niet mogelijk door een te strakke planning, dan zijn wij niet aansprakelijk voor daaruit voortvloeiende schade. U dient minimaal 12 weken voor plaatsing de definitieve datum aan ons door te geven.
- ✓ Indien u een vloer heeft aangeschaft zonder leggen, dan verzoeken wij u de levering te controleren op uiterlijke beschadigingen en dit te noteren op ontvangstbewijs/factuur. Bestaat de gelegenheid tot controle op dat moment niet, dan verzoeken wij u uiterlijk binnen twee dagen hiervan alsnog melding te maken.

Vragen of opmerkingen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen!

Wij wensen u veel woonplezier op uw nieuwe vloer!

Met vriendelijke groet,

VDS Vloeren

